

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń sanitariatów oraz pomieszczenia kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Lokalizacja: **Mszana Dolna**

Nazwa i kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Inwestor: **Dom Pomocy Społecznej 34-730 Mszana Dolna ul. Rakoczego 1**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Tadeusz Szafranski ul. Marsów 12 34-600 Limanowa**

Data opracowania:

2023-11-14

TADEUSZ SZAFRAŃSKI

Upr. bud. UANI-03401A-B9/86

34-600 Limanowa, ul. Marsów 12

tel. 0-18 2343-946

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń sanitariatów oraz pomieszczenia kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej		
1	Element	Remont łazienki nr 4- roboty rozbiórkowe		
1.1	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
1.2	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
1.3	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	2
1.4	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0 m2	kpl	1
1.5	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach	m2	30,6
1.6	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach	m2	6,78
2	Element	Remont łazienki nr 4- roboty montażowe		
2.1	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	30,6
2.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	7,5
2.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	6,78
2.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	6,78
2.5	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	30,6
2.6	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x20 cm	m2	6,78
2.7	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	6,78
2.8	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	6,78
2.9	NNRNKB 202/2809/5	listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m	24
2.10	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,9
2.11	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	0,9
2.12	KNNR 4/137/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn- 15 mm	szt	1
2.13	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	2
2.14	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1
2.15	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm	szt	1
2.16	KNNR 4/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm	szt	4
2.17	KNNR 4/429/1 (1)	Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi-20 mm	kpl	1
2.18	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	6,78
2.19	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	30,6
2.20	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	6,78
2.21	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	6,78
3	Element	Remont łazienki nr 8- roboty rozbiórkowe		
3.1	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
3.2	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
3.3	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	2
3.4	KNNR 8/225/4	Demontaż urządzeń sanitarnych, brodzik	kpl	1
3.5	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0 m2	kpl	1
3.6	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach	m2	29,41
3.7	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach	m2	7,05
4	Element	Remont łazienki nr 8- roboty montażowe		
4.1	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	29,41
4.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	7,5
4.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	7,05
4.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	7,05
4.5	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	29,41
4.6	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x20 cm	m2	29,41

Remont pomieszczeń sanitariatów oraz
pomieszczenia kuchni w budynku Domu
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.7	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	7,05
4.8	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	7,05
4.9	NNRNKB 202/2809/5	listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m	26
4.10	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,82
4.11	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	0,82
4.12	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	7,05
4.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	29,41
4.14	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	7,05
4.15	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	7,05
4.16	KNNR 4/137/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn-15 mm	szt	1
4.17	KNNR 4/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym, Dn-15 mm	szt	2
4.18	KNNR 4/232/2 (3)	Brodzik natryskowy	kpl	2
4.19	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1
4.20	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1
4.21	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm	szt	1
4.22	KNNR 4/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm	szt	8
4.23	KNNR 4/429/1 (1)	Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi-20 mm	kpl	1
5	Element	Remont łazienki nr 9- roboty rozbiórkowe		
5.1	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
5.2	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
5.3	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	2
5.4	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0 m2	kpl	1
5.5	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach	m2	40,21
5.6	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach	m2	5,8
6	Element	Remont łazienki nr 9- roboty montażowe		
6.1	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	40,21
6.2	KNR 202/607/1	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	6,5
6.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	5,8
6.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	5,8
6.5	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	40,21
6.6	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x20 cm	m2	40,21
6.7	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	5,8
6.8	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	5,8
6.9	NNRNKB 202/2809/5	listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m	28,0
6.10	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,95
6.11	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	0,95
6.12	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	5,8
6.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	40,21
6.14	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	5,8
6.15	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	5,8
6.16	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn-15 mm	szt	1
6.17	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1
6.18	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	2
6.19	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm	szt	1
6.20	KNNR 4/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm	szt	3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.21	KNNR 4/429/1 (1)	Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 20 mm	kpl	1
7	Element	Remont łazienki nr 10- roboty rozbiórkowe		
7.1	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
7.2	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
7.3	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
7.4	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0 m2	kpl	1
7.5	KNNR 8/122/7	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1
7.6	KNNR 8/225/4	Demontaż urządzeń sanitarnych, brodzika	kpl	1
7.7	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach	m2	23,9
7.8	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach	m2	4,43
8	Element	Remont łazienki nr 10- roboty montażowe		
8.1	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	23,9
8.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	7,5
8.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	5,2
8.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	6,78
8.5	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	23,9
8.6	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x20 cm	m2	23,9
8.7	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	4,43
8.8	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	4,43
8.9	NNRNKB 202/2809/5	listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m	18
8.10	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,46
8.11	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	0,46
8.12	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	4,43
8.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	23,9
8.14	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	4,43
8.15	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	4,43
8.16	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn-15 mm	szt	1
8.17	KNNR 4/137/8	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15 mm	szt	1
8.18	KNNR 4/232/2 (3)	Brodzik natryskowy	kpl	1
8.19	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1
8.20	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1
8.21	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm	szt	1
8.22	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
8.23	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
8.24	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
8.25	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
8.26	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0 m2	kpl	1
8.27	KNNR 8/225/4	Demontaż urządzeń sanitarnych, brodzik	kpl	1
8.28	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach	m2	30,6
8.29	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach	m2	6,78
9	Element	Remont łazienki nr 11- roboty rozbiórkowe		
9.1	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
9.2	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
9.3	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
9.4	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0 m2	kpl	1
9.5	KNNR 8/122/7	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1
9.6	KNNR 8/225/4	Demontaż urządzeń sanitarnych, brodzika	kpl	1
9.7	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach	m2	29,84
9.8	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach	m2	8,6
10	Element	Remont łazienki nr 11- roboty montażowe		
10.1	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	29,84

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	9,2
10.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2	8,6
10.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	m2	8,6
10.5	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	29,84
10.6	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x20-cm	m2	29,84
10.7	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	8,6
10.8	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	8,6
10.9	NNRNKB 202/2809/5	listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m	26
10.10	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,43
10.11	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	0,43
10.12	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	8,6
10.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	29,84
10.14	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	8,6
10.15	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	8,6
10.16	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn-15-mm	szt	1
10.17	KNNR 4/137/8	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwym, Dn-15-mm	szt	1
10.18	KNNR 4/232/2 (3)	Brodzik natryskowy	kpl	1
10.19	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1
10.20	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1
10.21	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800-mm	szt	1
11	Element	Remont łazienki nr 13- roboty rozbiórkowe		
11.1	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
11.2	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
11.3	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
11.4	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0 m2	kpl	1
11.5	KNNR 8/122/7	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1
11.6	KNNR 8/225/4	Demontaż urządzeń sanitarnych, brodzika	kpl	1
11.7	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach	m2	35,71
11.8	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5-cm, na podłogach	m2	7,7
12	Element	Remont łazienki nr 13- roboty montażowe		
12.1	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2	m2	35,71
12.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	8,2
12.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2	7,7
12.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	m2	7,7
12.5	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	35,71
12.6	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x20-cm	m2	35,71
12.7	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	7,7
12.8	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	7,7
12.9	NNRNKB 202/2809/5	listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m	28
12.10	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,75
12.11	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	0,75
12.12	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	7,7
12.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	35,71
12.14	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	7,7
12.15	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	7,7
12.16	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn-15-mm	szt	1
12.17	KNNR 4/137/8	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwym, Dn-15 mm	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12.18	KNNR 4/232/2 (3)	Brodzik natryskowy	kpl	1
12.19	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1
12.20	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	1
12.21	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800 mm	szt	1
13	Element	Remont kuchni- roboty rozbiórkowe		
13.1	KNNR 8/225/2	Demontaż urządzeń sanitarnych, zlewozmywak, zmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl	4
13.2	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0-m2	kpl	2
13.3	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	2
13.4	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1- cm, na ścianach	m2	146,02
13.5	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5- cm, na podłogach	m2	41,62
14	Element	Remont kuchni- roboty montażowe		
14.1	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	146,02
14.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	43,0
14.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20- mm, zatarte na ostro	m2	41,62
14.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10- mm	m2	41,62
14.5	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	146,02
14.6	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5- m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x20- cm	m2	146,02
14.7	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	41,62
14.8	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5- mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	41,62
14.9	NNRNKB 202/2809/5	listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m	48
14.10	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	6,8
14.11	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1- km	m3	6,8
14.12	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	41,62
14.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	146,02
14.14	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	41,62
14.15	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2- krotne, sufity wewnętrzne	m2	41,62
14.16	KNNR 4/229/4 (2)	Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej	szt	4
14.17	KNNR 4/418/1	Grzejniki stalowe, 1- płytowe, wysokość 300-500 mm, długość do 1600 mm	szt	2
14.18	KNNR 4/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm	szt	8
14.19	KNNR 4/429/1 (1)	Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi-20 mm	kpl	2