

Przedmiar robót


REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ

Lokalizacja: **Mszana Dolna**

Nazwa i kod CPV: **45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian**

Inwestor: **Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Tadeusz Szafrąński ul. Marsów 12 34-600 Limanowa**


TADEUSZ SZAFRAŃSKI
Upr. bud. UAB. 45430000-0/A-88/86
34-600 Limanowa, ul. Marsów 12
tel. 0-18 3373-946

Data opracowania:
2025-10-24

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ		
1	Element	ŁAZIENKA NR-1- roboty rozbiórkowe		
1.1	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
1.2	KNNR 8/122/7	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1
1.3	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
1.4	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
1.5	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0·m2	kpl	1
1.6	KNNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach	m2	6,34
2	Element	ŁAZIENKA NR-1- roboty montażowe		
2.1	KNNR 202/607/1	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	6,34
2.2	KNNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2	6,34
2.3	KNNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	m2	6,34
2.4	KNNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	21,48
2.5	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej - PŁYTKI MAT. INWESTORA	m2	21,48
2.6	KNNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	6,34
2.7	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, -PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	m2	6,34
2.8	KNNR 4/219/1 (1)	Wpust ze stali nierdzewnej	szt	1
2.9	KNNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	1,2
2.10	KNNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	1,2
2.11	KNNR 4/137/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
2.12	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	kpl	1
2.13	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	kpl	1
2.14	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800·mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
2.15	KNNR 4/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym, Dn·15·mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
2.16	KNNR 4/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm	szt	5
2.17	KNNR 4/429/1 (1)	Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·20·mm	kpl	1
2.18	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	12,68
2.19	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	21,48
2.20	KNNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	6,34
2.21	KNNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	6,34
3	Element	ŁAZIENKA NR-2- roboty rozbiórkowe		
3.1	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
3.2	KNNR 8/122/7	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1
3.3	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
3.4	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
3.5	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0·m2	kpl	1
3.6	KNNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach	m2	9,8
4	Element	ŁAZIENKA NR-2- roboty montażowe		
4.1	KNNR 202/607/1	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	9,8
4.2	KNNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2	9,8
4.3	KNNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	m2	9,8
4.4	KNNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	40,5
4.5	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	m2	40,5
4.6	KNNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	9,8
4.7	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30,-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	m2	9,8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.8	KNNR 4/219/1 (1)	Wpust ze stali nierdzewnej	szt	1
4.9	KNNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	1,9
4.10	KNNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	1,9
4.11	KNNR 4/137/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15-mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
4.12	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	kpl	1
4.13	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	kpl	1
4.14	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800-mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
4.15	KNNR 4/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym, Dn 15-mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
4.16	KNNR 4/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm	szt	5
4.17	KNNR 4/429/1 (1)	Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 20-mm	kpl	1
4.18	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	19,6
4.19	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	40,5
4.20	KNNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	9,8
5	Element	ŁAZIENKA NR-3- roboty rozbiórkowe		
5.1	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
5.2	KNNR 8/122/7	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1
5.3	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
5.4	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
5.5	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0-m2	kpl	1
5.6	KNNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5-cm, na ścianach lub podłogach	m2	3,7
6	Element	ŁAZIENKA NR-3- roboty montażowe		
6.1	KNNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	3,7
6.2	KNNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2	3,7
6.3	KNNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	m2	3,7
6.4	KNNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	20,08
6.5	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x20-cm	m2	20,08
6.6	KNNR 202/1118/1	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	3,7
6.7	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	3,7
6.8	KNNR 4/219/1 (1)	Wpust ze stali nierdzewnej	szt	1
6.9	KNNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,9
6.10	KNNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	0,9
6.11	KNNR 4/137/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15-mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
6.12	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	kpl	1
6.13	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	kpl	1
6.14	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800-mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
6.15	KNNR 4/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym, Dn 15-mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
6.16	KNNR 4/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm	szt	5
6.17	KNNR 4/429/1 (1)	Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 20-mm	kpl	1
6.18	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	20,08
6.19	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	7,4
6.20	KNNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	3,7
6.21	KNNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	3,7
7	Element	ŁAZIENKA NR-4- roboty rozbiórkowe		
7.1	KNNR 8/122/4	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt	1
7.2	KNNR 8/122/7	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1
7.3	KNNR 8/225/3	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	1
7.4	KNNR 8/225/5	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.5	KNNR 8/422/1	Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0·m2	kpl	1
7.6	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach	m2	6,2
8	Element	ŁAZIENKA NR-4- roboty montażowe		
8.1	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	6,2
8.2	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2	6,2
8.3	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	m2	6,2
8.4	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	29,9
8.5	NNRNKB 202/838/3	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej -PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	m2	29,9
8.6	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	6,2
8.7	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	6,2
8.8	KNNR 4/219/1 (1)	Wpust ze stali nierdzewnej	szt	1
8.9	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	1,5
8.10	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	1,5
8.11	KNNR 4/137/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
8.12	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	kpl	1
8.13	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	kpl	1
8.14	KNNR 4/425/1	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800·mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
8.15	KNNR 4/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym, Dn·15·mm-PŁYTKI MATERIAŁ INWESTORA	szt	1
8.16	KNNR 4/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi·zew. 20·mm	szt	5
8.17	KNNR 4/429/1 (1)	Rury przyłączone do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·20·mm	kpl	1
8.18	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	29,9
8.19	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	12,4
8.20	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	6,2
8.21	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	6,2
8.22	KNNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe	m2	1,2
9	Element	ŁAZIENKI-roboty uzupełniające		
9.1	KNNR 2/1902/11	dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwami nierdzewnymi	m	55,0
9.2	KNNR 2/306/2 (2)	Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 20·cm, bloczki 60x20x20 profilowe	m3	0,57
9.3	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	m2	1,2
9.4				
9.5				
9.6				